



- Legenda**
- Werkgrens
 - Kadastrale grens
 - Bestaande situatie
 - 51.47 - Bestaande hoogte
 - 51.47 - Hoogte nieuwe situatie
 - Verkanting verharding
 - Aanduiding locatie inrit
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen opsluitband 80x200mm, kleur: grijs (geveltuinen)
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen opsluitband 200x200mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen kantlaag betonstraatstenen KF, 2 strekken kleur: grijs
 - Aanbrengen kantlaag goottegels 150x300x60mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen parkeerscheiding, betonstraatstenen KF kleur: wit
 - Aanbrengen inritconstructie, inritblokken 800x180x500mm
 - Aanbrengen asfaltverharding (rijbaan)
 - Aanbrengen asfaltverharding (fietsstrook)
 - Aanbrengen asfaltverharding (fietspad)
 - Aanbrengen asfaltverharding getrapte aansluiting
 - Aanbrengen straatbakstenen DF, halfsteensverband, kleur: rood (middengeleider)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband, kleur: heidepaars (rijbaan)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, kleur: antraciet (parkeervak)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, kleur: heidepaars (Proostenhof)
 - Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (trottoir en inrit)
 - Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: rood (fietspad)
 - Aanbrengen halfverharding Graustabi, kleur: geel (pad)
 - Aanvullen en herprofiëren merrgranaulaat (pad)
 - Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm
 - Herstraten bestaande verharding
 - Handhaven waterpijles en brandkranen, verplaatsen als deze in de banden zijn staan
 - Handhaven inspectieput hemelwaterafvoer (HWA)
 - Aanbrengen inspectieput vuilwaterafvoer (VWA)
 - Op hoogte stellen putrand met dekset
 - Aanbrengen straatkolk
 - Aanbrengen combinatiekolk
 - Aanbrengen houten paal met draad
 - Aanbrengen laadpaal (herbruik)
 - Aanbrengen lichtmast (door dorden)
 - Aanbrengen houten bank met leuning
 - Aanbrengen thermoplast lengtemarkering
 - Aanbrengen thermoplast taludmarkering
 - Aanbrengen thermoplast markering symbol
 - Aanbrengen wegenvverf lengtemarkering
 - Aanbrengen wegenvverf taludmarkering
 - Aanbrengen wegenvverf markering symbol
 - Handhaven geveltuinen
 - Handhaven bosschage
 - Aanbrengen groenvak (sierplantsoen/geveltuin), zie groenplan
 - Inzaaien grasmengsel
 - Aanbrengen graszoden
 - Aanbrengen haag, zie groenplan
 - Aanbrengen teelgrond (nieuwe geveltuinen)
 - Talud
 - Aanbrengen stapelstenen Ardenner Grès
 - Handhaven boom
 - Planen boom, zie groenplan

2.0	27/05/2024	DE	HK	Tweede vrijgave
1.0	12/04/2024	DE	HK	Eerste vrijgave
0.0				

Opdrachtgever:
Gemeente Meerssen

Project:
Reconstructie Blauwe Loper Fase II te Meerssen

onderdeel:
Nieuwe situatie Verhardingen

Projectnummer:
23072-TK-C03

opgavennummer:
23072

Bestek:
Definitief

formaat:
1:200

Blad:
2 van 4

594x1470

1:200

2 van 4

Blad 3

Blad 4

0118, 3-1-1
Kantoor: Oude Markt 10
3800 Meerssen
www.cleverland.nl